



- 47 Stück E.xx.x Ethernet Versatz mit Nummer
- 10 Stück D.xx.xx DMX IN Versatz mit Nummer
- 33 Stück P-D xx.x Power-DMX Versatz mit Nummer
- 54 Stück D.xx.x DMX Versatz mit Nummer
- 195 Stück xxx dimmbarer Versatz 2,5 kVA (Dimm/Switch)
- 21 Stück LL xxx dimmb. Leuchtstoff-Vers. 2,5 kVA (Dimm/Switch)
- 42 Stück xxx dimmbarer Versatz 5 kVA (Dimm/Switch)
- 27 Stück xxx ungeschalteter Versatz 16 A (Schuko)
- 9 Stück HAN HAN 16 Multicore (parallel zu Einzelversatz)
- 1 Stück xxx CEE 63A/400V
- 16 Stück xxx CEE 32A/400V
- 1 Stück xxx CEE 16A/400V
- 6 Stück DS Anschluss Dauer-Schaltung Sibel
- 42 Stück HMI HMI-Versatz 1,2 kVA
- 12 Stück xxx geschalteter Versatz 3,6 kVA
- 13 Stück MCxx HAN 16 Multicore als Schlieue in Dimmerraum
- 9 Stück PA Anschluss Potentialausgleich
- 2 Stück xxx ungeschalteter Versatz Schuko USV

# Kammerspiele München Kammer3 BB/AV

## Versatzkasten Schema

### M+W Planung Dokumentation

**Zeiler-Technik GmbH & Co. KG**  
 Medientechnik - Bühnenbeleuchtung - Bühnentechnik  
 Steuerungstechnik - Elektrotechnik - Elektroakustik  
 August-Unterholzner-Str. 5  
 84524 Neuötting / Eisenfelden  
 www.zeiler-technik.de

Plangröße :  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">DIN A1</div>	Maßstab :  <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">ohne</div>
--	--

BAUVORHABEN : Kammerspiele München Falkenbergstr. 2 80539 München	PLAN NR./DAT. 534_2019_6_09_MK Schema 20.11.2019 GEZ. VON: BRJ 19.11.2019 GEPR. VON:
BAUHERR : Kammerspiele München Falkenbergstr. 2 80539 München	INDEX A: INDEX B: INDEX C: INDEX D: INDEX E:
ALLE MASSE UND ANGABEN SIND AM BAU ZU ÜBERPRÜFEN !	

